O P I S

Odboudowa drogi gminnej Uszew"Za Cmentarzem Przesna na Okocim"od km 0+300 do km 0+760
Data 06.09. 2014 r.
Gmina Gnojnik
Roboty w zakresie naprawy dróg:CPV-45233142-6

P R Z E D M I A R R O B Ó T

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot	Jedn.
1 Podbudowa					
1.001 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20 cm					
km0+300 do 0+760	460*3,6	= 1 656,0	1 656		m2
1.002 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm					
km 0+300 0+760	460*3,6	= 1 656,0	1 656		m2
1.003 KNNR 1/502/1 Mechaniczne ścięcie poboczy równiarką, kategoria gruntu I-III					
od km 0+300 do km 0+760	460*0,4*2	= 368,0	368,0		m2
2 Nawierzchnia z betonu asfaltowego					
2.001 KNNR 6/308/1 (1) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód do 5 t					
km0+300 do km 0+760	460*3,0	= 1 380,0	1 380,0		m2
2.002 KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), grubość po zagęszczeniu 4 cm, samochód 5-10 t					
km0+300do km0+760	460*3,0	= 1 380,0	1 380,0		m2
2.003 KNNR 6/113/4 Podbudowy z kruszyw łamanych, po zagęszczeniu 6 cm dosypanie poboczy					
dosypanie poboczy	460*0,3*2	= 276,0	276,000	0,70	m2